

ประมาณการก่อสร้าง  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา


งานทาง  
จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าวัดคอนไพล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายไธ้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตรม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย  
สร้าง ขอบหน้าวัดคอนไพล หมู่ที่ 15 ต.ท่าเยี่ยม อ.โขงเจียม จ.นครราชสีมา

ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ กองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

แบบเลขที่ 10/2560

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา				73,824.85		16,904.63	90,729.48	
ACTOR F = 1.3624							123,609.85	
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย							3,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							126,609.85	
คิดเป็นเงินงบประมาณ					หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน		126,000.00	

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หรือราคาพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง  
ราคาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา ค่าขนส่งจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร  
การประมาณราคาและราคากลางงานก่อสร้าง ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ฉบับปรับปรุงใหม่)  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (ฉบับที่ 8 ข้อ 3 ตามประกาศใช้ยึดราคาแรงจูงใจค่า 308 บาท)  
รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ หรือเพื่อประโยชน์ของราชการ ให้สืบราคาจากในท้องถิ่น จากแหล่งวัสดุ หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ  ประมาณราคา  
(นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณการ  
(นายประสิทธิ์ นิยมสูงเนิน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

**ประมาณการก่อสร้าง**  
**เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา**

งาน งานทาง

ขนาดงาน จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าวัดคดคอนไหล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายไธ้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตรม. หรือมีที่ดินขี้เถ้าประชาสัมพันธุ์ จำนวน 1 ไร่


สถานที่ก่อสร้าง ซอยหน้าวัดคดคอนไหล หมู่ที่ 15 ต.ท่าเยี่ยม อ.โขงเจียม จ.นครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ กองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

แบบเลขที่ 10/2560

ประมาณการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือแฉ้วบคืบ								
1.1	งานขุดหรือหินคลุกหนา 0.10 ซม.	300.00	ตรม			8.09	2,427.00	2,427.00	
2	งานรองพื้นทาง								
2.1	งานทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม	406.54	6,098.10	99.00	1,485.00	7,583.10	
3	งานผิวทาง								
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 (240 ksc)	30.00	ลบ.ม	1,869.16	56,074.80	306.00	9,180.00	65,254.80	
3.2	ไม้แบบ (ค่าวัสดุ 20 % ค่าแรงงาน 100 %)	15.00	ตร.ม	117.00	1,755.00	113.00	1,695.00	3,450.00	
3.3	Wire mesh 3/4 @ 0.20 m	300.00	ตร.ม	25.00	7,500.00	5.00	1,500.00	9,000.00	
3.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย Ø 12 มม.	-	กก.	17.19	-	-	-	-	
3.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	33.98	กก.	17.75	603.15	3.30	112.13	715.28	
3.6	แอสฟัลต์ลูกรอยค่อ	4.00	ดีตร	33.00	132.00	15.00	60.00	192.00	
4	งานไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 ม.								
4.1	งานหินคลุก	4.50	ตรม	369.29	1,661.81	99.00	445.50	2,107.31	
	<b>ยอดรวม</b>				73,824.85		16,904.63	90,729.48	

ลงชื่อ   
 (นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณราคา

ลงชื่อ   
 (นายประสิทธิ์ นิยมสูงเนิน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณการ








สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยหน้าวัดคอนไทย หมู่ที่ 15  
 สถานที่ก่อสร้าง ขยหน้าวัดคอนไทย หมู่ที่ 15 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  
 แบบเลขที่ 10.2560  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  
 ประมาณราคาคณะแบบ ปี.4 จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุเฉพาะงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	90,729.48	1.3624	123,609.85	ราคาที่ใช้ตาม
2	งาน/กลุ่มป้ายประชาสัมพันธ์ .....1๑1.....			3,000.00	บัญชีค่าแรง ของกรมบัญชี กลาง 2558
	เดือนไซการ ใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันคงเหลือหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				ราคาวัสดุของ พาณิชย์จังหวัด นครราชสีมา
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			126,609.85	
ตัวอักษร	คิดเป็นเงินประมาณการ			126,000.00	
	หนังสือแสดงหนังสือพิมพ์ตามกำหนด				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		ผู้ประมาณการ
	(นางสมประเสริฐ ปอดกระโทก)			(นางสมประเสริฐ ปอดกระโทก)	
	หัวหน้าฝ่ายการโยธา			หัวหน้าฝ่ายการโยธา	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		ผู้ตรวจประมาณการ
	(นางฉวีสร ใจอสถา)			(นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน)	
	นักพัฒนาชุมชน (ชก.)			ผู้อำนวยการกองช่าง	
ลงชื่อ		กรรมการ/เลขฯ	ลงชื่อ		เห็นชอบ
	(นางพิชชากรณ ชันทรเด็ค)			(นางสาวกัทธกร นิมรั อภิทรัพย์ดำรง)	
	นักจัดการงานทั่วไป(ชก.)			ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	
			ลงชื่อ		อนุมัติ
				( นายสมศักดิ์ ชรรมาดิพงษ์ )	
				นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม	

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดดอนไพล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่า  
เยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๗,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๒. ลักษณะงาน

๓. โดยสังเขป งานถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดดอนไพล หมู่ที่ ๑๕ โดยจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณหน้าวัดดอนไพล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าบ้านนายไธ้ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ รูป และรายการก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลท่าเยียม เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.- บาท

(-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๕.๓ พาณิชย์จังหวัด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก

๖.๒ นางอติสรา ไชยลาภ

๖.๓ นางพัชราภรณ์ จันทร์เฝือก

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิมงคล )

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม